

FOTO OP VOLGENDE TABBLAD**tech rider Buiten Dienst**

gezelschap	Schippers & van Gucht		
titel voorstelling	Buiten Dienst		
concept regie vormgeving	Jellie Schippers & Myriam van Gucht		
zakelijke leiding	Dorine Cremers	06 48 18 25 93	dorine@schippersenvangucht.com
productieleiding	Joanne Mensert	06-53967166	
techniek	Simon van Beek	06-52308886	

aantal technici gezelschap	1
publieksbegeleider	1 in overleg met het theater/festival

aanvang bouw	bouw 1 dag, installatie techniek 0,5 dag	1,5 dagen
aantal personen bouwploeg	4 tot 5	

transport	Decor en installatie wordt in een vrachtwagen geleverd (7,3m lang) De voor de voorstelling geselecteerde locatie dient bereikbaarbaar te zijn voor dit voertuig	
------------------	--	--

voorstellingen	maximaal 3x per uur	max zes uur op een dag
-----------------------	---------------------	------------------------

duur voorstelling	14 minuten
minimale pauze tussen 2 shows	5 minuten
bouwtijd	8 uur
breektijd	8 uur

publiekscapaciteit **12 personen, met kinderen tot max 15**

module	De voorstelling vindt plaats in een nagebouwde lift, er kunnen 12 personen in de lift stappen
---------------	---

De deuren sluiten en er wordt een film aan de binnenkant op de liftdeuren geprojecteerd ook is er een trillende beweging voelbaar, waardoor de illusie van het verplaatsen via een lift in een hoog gebouw gewekt wordt Aan het einde van de voorstelling gaan de deuren van de lift weer open en stapt het publiek eruit.

publieksingang de lift is makkelijk te betreden (ook voor personen in een rolstoel , max 1 per voorstelling)

publieksruimte het publiek stelt zich staand langs de wanden van de lift op er is 1 klapstoeltje en 1 rollator waarop evt gezeten kan worden niet toegankelijk voor mensen met claustrofobie

beschrijving decor afmetingen module buitenkant **4,50m breed x 5,25m diep x 3,75m hoog** voor de publieksingang ligt een ramp van 1,5m lengte, **totale diepte van het object 6,75m** binnenmaat module (publieksruimte) **3,50m breed x 4,00m diep x 2,50m hoog** de restruimte tussen buitenschil en binnenruimte wordt gebruikt als technische ruimte

publieksbegeleiding Technicus van gezelschap verzorgt de publieksbegeleiding
Indien er ook nog kaartverkoop plaatsvindt dan graag overleg over de uitvoer daarvan.

vluchtwegen nvt

locatie eisen De installatie moet op een ondergrond gebouwd worden van 4,5m x 5,5m, Vlak en waterpas, bij voorkeur verhard.

stroomvoorziening Verdeelkast van 32A naar 16A shko, minimaal 3 groepen afgezekerd
watervoorziening nvt

geluid gezelschap gebruikt eigen geluidsset, ingebouwde autospeakers

video

showcontrol

bijzonderheden

2 video beamers

Mcbook / Qlab

Het gebruik van vuur en rook in de voorstelling zijn vermeden



